Ceny jednostkowe pozycji

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	***Element: ŚCIANY***				
1. 1.	**- - -**	Bezspoinowy system ocieplania ścian budynku w technologii BOLIX. Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotne preparatem BOLIXm	824.49 m2		
1. 2.	**- - -**	Bezspoinowy system ocieplania ścian budynku z gazobetonu w technologii BOLIX. Przyklejenie płyt styropianowym EPS 040 FASADA gr 8 cm z zastosowaniem kleju do styropianu BOLIX Z	824.49 m2		
1. 3.	**- - -**	Bezspoinowy system ocieplania ścian budynku z gazobetonu w technologii BOLIX. Przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ściany.	3438.00 szt.		
1. 4.	**- - -**	Bezspoinowy system ocieplania ścian budynku z gazobetonu w technologii BOLIX. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włóknem szklanym min 145 g/m2 systemowej BOLIX HD S/153 na ścianach z zastosowaniem kleju BOLIX U	824.49 m2		
1. 5.	**- - -**	Bezspoinowy system ocieplania ścian budynku w technologii BOLIX. Zagruntowanie podłoża pod wyprawę tynkarską preparatem gruntującym BOLIX SG kolor.	824.49 m2		
1. 6.	**- - -**	Bezspoinowy system ocieplania ścian budynku w systemie BOLIX. Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej z tynku silikatoweg gr. 1.5 mm na ścianach.	829.11 m2		
1. 7.	**- - -**	.Bezspinowy system ocieplania ścian budynku w technologii BOLIX. Przygotowanie podłoża -gruntowanie jednokrotnie preparatem gruntującym BOLIX T - gruntowaie ościeży o szer. ponad 15 cm	142.45 m2		
1. 8.	**- - -**	Bezspoinowy system ocieplania ścian budynku z gazobetonu w technologii BOLIX. Przyklejenie płyt styropianowym EPS 040 FASADA gr 2 cm z zastosowaniem kleju do styropianu BOLIX Z do ościeży o szer. ponad 15 cm	142.45 m2		
1. 9.	**- - -**	Bezspoinowy system ocieplania ścian budynku z gazobetonu w technologii BOLIX. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego na ościeżach z zastosowaniem kleju BOLIX U	142.45 m2		
1.10.	**- - -**	Bezspoinowy system ocieplania ścian budynku w technologii BOLIX. Zagruntowanie podłoża pod wyprawę tynkarską ościeży preparatem gruntującym BOLIX SG kolor.	142.45 m2		
1.11.	**- - -**	Bezspoinowy system ocieplania ścian budynku w systemie BOLIX. Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej z tynku silikatoweg gr. 1.5 mm na ościeżach o szer. ponad 15 cm	142.45 m2		
1.12.	**- - -**	Bezspinowy system ocieplania ścian budynku w technologii BOLIX. Przygotowanie podłoża -gruntowanie jednokrotne ścian	442.66 m2		
1.13.	**- - -**	Bezspoinowy system ocieplania ścian budynku z gazobetonu w technologii BOLIX. Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego na ścianach z zastosowaniem kleju BOLIX U	185.03 m2		
1.14.	**- - -**	Gruntowanie podłoża pod tynk preparatem gruntującym BOLIX SG KOLOR pod wyprawę tynkarską	185.03 m2		
1.15.	**- - -**	Bezspoinowy system ocieplania ścian budynku w systemie BOLIX. Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej z tynku silikatoweg gr. 1.5 mm na ścianach.	185.03 m2		
1.16.	**- - -**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania malowanie sufitów balkonów	257.63 m2		
1.17.	**- - -**	Bezspinowy system ocieplania ścian budynku w technologii BOLIX. - montaż narożnika ochronnego			

Ceny jednostkowe pozycji

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.18.	**- - -**	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	41.10 m2		
1.19.	**- - -**	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	59.18 m2		
1.20.	**- - -**	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	184.80 m		
1.21.	**- - -**	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej montaż po wykonaniu ocieplenia Uchwyty do rur spustowych montować co 2 mb	184.80 m		
1.22.	**- - -**	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m	1247.86 m2		
1.23.	**ANALIZA WŁASNA**	Jednokrotne malowanie farbą olejną balustrad balkonowych wykonanych z listew drewnianych umocowanych do konstrukcji stalowej	172.00 m2		
1.24.	**- - -**	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętow prostych	16.09 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
2.	***Element: Roboty budowlane***				
2. 1.	**0 - - -**	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	68.39 m		
2. 2.	**ANALIZA WŁASNA**	Przyspawanie do płatwi z zetownika uchwytów do umocowania deski, przymocowanie śrubami deski do przyspawanych uchwytów	68.39 mb		
2. 3.	**- - -**	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej emaliowanejj - uchwyty do rynien montowane co 40 cm	68.29 m		
2. 4.	**- - -**	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy i podrynnowy	17.10 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
				RAZEM KOSZTORYS:	