

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: BALKONY 1000-lecia PP 19		
1.1.	KNR 04-01-0212-0300	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka betonowego ekranu balkonu 2.40*0.85*0.10*40	8.16
		Jm. m3	Razem: 8.16
1.2.	KNR 04-01-0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	
		obmiar poz. 1.1 8.16	8.16
		Jm. m3	Razem: 8.16
1.3.	KNR 04-01-0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km (za dalsze 4 km)	
		obmiar poz. 1.2 8.16	8.16
		Jm. m3	Razem: 8.16
1.4.	KNR 04-01-0511-0300	Rozebranie ekranów balkonowych z płyt azbest.-cem.nie nadających się do użytku 2.49*0.85*40	84.66
		Jm. m2	Razem: 84.66
1.5.	ANALIZA WŁASNA	Utylizacja eternitu pochodzącego z rozbiórki	
		obmiar poz. 1.4 84.66*0.01*2.2	1.86
		Jm. m2	Razem: 1.86
1.6.	KNR 04-01-1303-0200	Wykonanie i spawanie konstrukcji z profilu zamkniętego o wym 40x30 mm pomiędzy obramowaniem balkonów do umocowania ekranu z blachy trapezowej (2.40*3*1.98)*40	570.24
		Jm. kg	Razem: 570.24
1.7.	KNR 00-15-0522-0100	Wykonanie ekranu z blachy trapezowej emaliowanej 2.40*1.20*40	115.20
		Jm. m2	Razem: 115.20
1.8.	KNR 02-02-0506-0201	Obróbki balkonu przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy emaliowanej 0.55*2.20*40+0.50*(0.85+0.85+2.40)*40	130.40
		Jm. m2	Razem: 130.40
1.9.	KNR 04-01-1212-0501	Dwukrotne malowanie farbą balustrad z prętów prostych - wariant 2 (0.85*1.0*2+2.40*1.0)*40	164.00
		Jm. m2	Razem: 164.00
1.10.	KNR 02-02-1610-0200	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m 3.0*16*10	480.00
		Jm. m2	Razem: 480.00