



- UWAGA:**
1. PRZED MONTAŻEM MURŁATY I SŁUPKÓW USUNĄĆ MIEJSCOWO ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHOWE, ODŚLANIAJĄC ISTNIEJĄCĄ KONSTRUKCJĘ DACHU
 2. MONTAŻ MURŁATY ZA POMOCĄ KOTEW WKLEJANYCH M16 LUB NA STAŁOWE KÓŁKI ROZPOROWE W ROZSTAWIE MAX. 1,50m
 3. NA STYKU ELEMENTÓW DREWNIANYCH Z KONSTRUKCJĄ ŻELBETOWĄ DACHU ZASTOSOWAĆ PAPĘ TERMOZGRZEWAŁNĄ.
 4. DREWNO SOSNOWE KLASY MIN. C-24, ZABEZPIECZONE wg OPISU TECHNICZNEGO

Branża:	BUDOWLANA – KONSTRUKCJA		
Nazwa i adres inwestycji:	PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO UL. KOTLARSKA 4, 22-200 WŁODAWA DZ. NR EWID. 1676/5		
Inwestor:	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA UL. PRZECHODNIA 22 22-200 WŁODAWA		
Jednostka projektowa:	BIURO PROJEKTOWE "SIMDIM" LUKASZ SŁAWIŃSKI ul. Kanonickiej 31; 22-200 Włodawa tel. 507-198-416 e-mail: simdim@interia.pl; www.simdim.pl		
Funkcja Projektant:	Imię, nazwisko, nr uprawnień mgr inż. Łukasz SŁAWIŃSKI upr. bud. nr LUB/0222/PWOK/14 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej	Podpis	
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr SŁAWIŃSKI upr. bud. nr LUB/0075/PWOK/10 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej		
Nazwa rysunku:	RZUT WIĘZBY DACHOWEJ		Skala: 1:100
Numer rysunku:	FAZA: PB INDEX: SM1 BRANŻA: K NUMER: 014 REWIZJA: 00	Data wyk.: 15.07.2015r.	