Przedmiar robót

Spółdzielnia Mieszkaniowa - Blok przy ul. 1000-Lecia P.P. 19

Budowa: **Wymiana tablic głównych, tablic licznikowych oraz WLZ-tów**

Lokalizacja: **Włodawa**

Inwestor: **Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie**
ul. Przechodnia 22
22-200 Włodawa
NIP 565-000-04-09

Data opracowania:
2018-01-25

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**Spółdzielnia Mieszkaniowa - Blok przy ul. 1000-Lecia P.P. 19**		
1	Element	**Blok ul. 1000-Lecia P.P. 19**		
1.1	KNNR 5/101/4	Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 47˙mm	m	17
1.2	KNNR 5/201/7	Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 50˙mm2	m	17
1.3	KNNRW 9/201/6	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia ponad 0,5˙m2	szt	4
1.4	KNNRW 9/205/4	Liczniki energii elektrycznej, demontaż, 1-fazowy	szt	106
1.5	KNNRW 9/308/5	Linie zasilające prowadzone w rurach instalacyjnych stalowych na tynku, demontaż	m	202
1.6	KNNRW 9/305/5	Przewody kabelkowe układane w korytkach i listwach instalacyjnych, demontaż, przewód do 12.5˙mm2	m	420
1.7	KNNR 5/1209/11 (1)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30˙cm, Fi˙25˙mm	otwór	106
1.8	KNNR 5/201/6 (1)	Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 25˙mm2	m	202
1.9	KNNR 5/201/4 (2)	Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 10˙mm2 - osznurowanie układu licznikowego		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9*5*7 315,000000		
		RAZEM: 315,000000	m	315,000
1.10	KNNR 5/404/1	Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10˙kg	szt	4
1.11	KNNR 5/404/5	Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,1˙m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3*5 15,000000		
		RAZEM: 15,000000	szt	15
1.12	KNNR 5/1203/5	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50˙mm2	szt	210
1.13		Przystosowanie tablic pomiarowych do nowych potrzeb	kpl	35
1.14	KNP 74/504/1	Montaż licznika energii elektrycznej 1-fazowego	szt	106
1.15	KNNR 5/1207/3	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w betonie	m	420
1.16	KNNR 5/101/2 (2)	Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi˙22	m	420
1.17	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2	m	420
1.18	KNNR 5/1208/1	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm	m	420
1.19	KNNR 5/1203/10	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 6˙mm2	szt	106
1.20		Wykonanie pomiarów pomontażowych	usł	1

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	568,5126		
	Razem (z dokładnością do zaokrągleń)		568,5126		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Obudowa do wyłączników S 190 S2	szt	105		
2.	Przewód LGY 450/750V 25mm2	m	1 050,4		
3.	Przewód LGY-450/750V 10mm2	m	327,6		
4.	Przewód LGY-450/750V 50mm2	m	88,4		
5.	Przewód YDY-450/750V 3x6mm2	m	436,8		
6.	Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL22	m	436,8		
7.	Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL47	m	17,68		
8.	Tablica główna TG KL I - 1000-LECIA P.P. 19	kpl	1		
9.	Tablica główna TG KL III - 1000-LECIA P.P. 19	kpl	1		
10.	Tablica główna TG KL V - 1000-LECIA P.P. 19	kpl	1		
11.	Tablica główna TG KL VII - 1000-LECIA P.P. 19	kpl	1		
12.	Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL22	szt	172,2		
13.	Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL47	szt	6,97		
	Razem (z dokładnością do zaokrągleń)				

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Spółdzielnia Mieszkaniowa - Blok przy ul. 1000-Lecia P.P. 19	
1	**Blok ul. 1000-Lecia P.P. 19**	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Spółdzielnia Mieszkaniowa - Blok przy ul. 1000-Lecia P.P. 19 nett	