Przedmiar robót

Spółdzielnia Mieszkaniowa - Blok przy ul. 1000-Lecia P.P. 3/9

Budowa: **Wymiana tablic głównych, tablic licznikowych oraz WLZ-tów**

Lokalizacja: **Włodawa**

Inwestor: **Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie**
ul. Przechodnia 22
22-200 Włodawa
NIP 565-000-04-09

Data opracowania:
2018-01-25

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**Spółdzielnia Mieszkaniowa - Blok przy ul. 1000-Lecia P.P. 3/9**		
1	Element	**Blok ul. 1000-Lecia P.P. 3/9**		
1.1	KNNRW 9/201/6	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia ponad 0,5˙m2	szt	2
1.2	KNNRW 9/205/4	Liczniki energii elektrycznej, demontaż, 1-fazowy	szt	70
1.3	KNNRW 9/308/5	Linie zasilające prowadzone w rurach instalacyjnych stalowych na tynku, demontaż	m	126
1.4	KNNRW 9/305/5	Przewody kabelkowe układane w korytkach i listwach instalacyjnych, demontaż, przewód do 12.5˙mm2	m	150
1.5	KNNR 5/1209/11 (1)	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30˙cm, Fi˙25˙mm	otwór	70
1.6	KNNR 5/201/6 (1)	Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do rur, 25˙mm2	m	126
1.7		Adaptacja istniejących złącz piętrowych do aktualnych potrzeb	szt	28
1.8	KNNR 5/404/1	Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10˙kg	szt	2
1.9	KNNR 5/404/5	Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,1˙m2	szt	70
1.10	KNNR 5/407/1	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy	szt	70
1.11	KNNR 5/1203/5	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 50˙mm2	szt	155
1.12	KNP 74/504/1	Montaż licznika energii elektrycznej 1-fazowego	szt	70
1.13	KNNR 5/1207/3	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, w betonie	m	150
1.14	KNNR 5/101/2 (2)	Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi˙22	m	150
1.15	KNNR 5/203/1	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5˙mm2	m	170
1.16	KNNR 5/1208/1	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm	m	150
1.17	KNNR 5/1203/10	Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 6˙mm2	szt	140
1.18		Wykonanie pomiarów pomontażowych	usł	1

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Robotnicy	r-g	332,598		
	Razem (z dokładnością do zaokrągleń)		332,598		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Obudowa do wyłączników S 190 S2	szt	70		
2.	Przewód LGY 450/750V 25mm2	m	655,2		
3.	Przewód YDY-450/750V 3x6mm2	m	176,8		
4.	Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL22	m	156		
5.	Tablica główna TG KL II - 1000-LECIA P.P. 3/9	kpl	1		
6.	Tablica główna TG KL V - 1000-LECIA P.P. 3/9	kpl	1		
7.	Wyłącznik tablicowy, nadprądowy 1P; B 25A	szt	70		
8.	Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL22	szt	61,5		
	Razem (z dokładnością do zaokrągleń)				

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)				

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Spółdzielnia Mieszkaniowa - Blok przy ul. 1000-Lecia P.P. 3/9	
1	**Blok ul. 1000-Lecia P.P. 3/9**	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Spółdzielnia Mieszkaniowa - Blok przy ul. 1000-Lecia P.P. 3/9 nett	